

## **DEVIZ GENERAL**

### **Investitia-Intocmire documentatie tehnica-economica pentru Reparatii curente drumuri Comuna Prisacani**

In mii lei /mii euro, la cursul 1 EURO = 4.9658 lei, din data de 12.10.2023, furnizat de BNR

Nr. ctr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>						
1.1	Obtinerea terenului	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
1.2	Amenajarea terenului	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
<b>Total Capitol 1</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
<b>Total Capitol 2</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>						
3.1	Studii de teren	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
3.3	Proiectare si inginerie	11 000	2 215	2 640	13 640	2 747
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie publica	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
3.5	Consultanta	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
3.6	Asistenta tehnica	1 000	0 201	0 240	1 240	0 250
<b>Total Capitol 3</b>		<b>12.000</b>	<b>2.417</b>	<b>2.880</b>	<b>14.880</b>	<b>2.996</b>
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>						
4.1	Constructii si instalatii	800.820	161.267	192.197	993.017	199.971
4.1.1	Obiect nr. 1	800 820	161.267	192 197	993 017	199 971
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale, cu montaj	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
4.4	Utilaje fara montaj si echipam de transport	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
4.5	Dotari	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
4.6	Active necorporale	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000
<b>Total Capitol 4</b>		<b>800.820</b>	<b>161.267</b>	<b>192.197</b>	<b>993.017</b>	<b>199.971</b>
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>						
5.1	Organizare de santier	7.180	1.446	1.723	8.903	1.793
5.1.1	Lucrari de constructii	6.680	1.345	1.603	8.283	1 668
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	0.500	0 101	0 120	0 620	0 125
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000

5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total Capitol 5</b>		<b>7.180</b>	<b>1.446</b>	<b>1.723</b>	<b>8.903</b>	<b>1.793</b>
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar</b>						
6.1	Pregatirea pers de exploatare	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6.2	Probe tehnologice si teste	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total Capitol 6</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>820.000</b>	<b>165.130</b>	<b>196.800</b>	<b>1,016.800</b>	<b>204.761</b>
<b>Din care C + M</b>		<b>807.500</b>	<b>162.612</b>	<b>193.800</b>	<b>1,001.300</b>	<b>201.639</b>

Intocmit,

Ing. Hrib Traian Florin



Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Total exclusiv TVA
DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	Mc	7371 m x 4.00 m x 0.075 m = 2211,30 mc		
TRA01A135	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 135 km	Tone	2211,30 mc x 1.311 x 1.70tone/mc = 4928,32 tone		
<b>TOTAL INTRETINERE DRUM CU APORT MATERIAL</b>					

Intocmit,  
Ing. Hrib Traian Florin



ANTEMASURATOARE

OBIECTIV: Intocmire documentatie tehnica-economica pentru Reparatii curente drumuri Comuna Prisacani

OBIECT 1: Reparatii curente drumuri fara aport de material

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar exclusiv TVA	Total exclusiv TVA
DA01A	Curatare platforma drum	100 Mp	1.00m x 27484m = 1000 mp/100 = 274.84 sutemp		
DA04A1	Scarificare mecanizata a platformei drumului, executata cu autogreder, de cel putin 5 cm in impietruiri	100 Mp	4.00m x 27484 m = 109936mp/100 = 1099,36 sutemp		
TSE04A01	Nivelarea cu autogreder pana la 175 cp, a suprafetei de teren si platformei de terasamente	100 Mp	4.00m x 27484 m = 109936mp/100 = 1099,36 sutemp		
TSD14A1	Udarea cu autocist.de 5-8t cu disp.de strop.str.	Mc	27484m x 4.00m x 0,05m x 0.232 = 1275,26 mc		
TRA05A01	Transport rutier materiale.semifabricate cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 1 km	Tone	27484m x 4.00m x 0,05m x 0.232 to/mc = 1275,26 tone		
TSD06A01	Compactarea umpluturii cu rulou compresor de 10-12 tone, excl.udarea pamanturilor necoezize cu grad de compactare de 92-94 %	100 Mc	4.00m x 27484 m x 0.05 m = 5496,90mp/100 = 54.97 sutemc		
<b>TOTAL</b>					

ANTEMASURATOARE

OBIECTIV: Intocmire documentatie tehnica-economica pentru Reparatii curente drumuri Comuna Prisacani

OBIECT 2: Reparatii curente drumuri cu aport de material

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitate	Pret unitar	
DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	Mc	1000m x 4.00 m x 0.075 m = 300 mc		
TRA01A135	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 135 km	Tone	300 mc x 1.311 x 1.70tone/mc = 668.61 tone		
<b>TOTAL PE KM APORT MATERIAL</b>					